

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNNR 6/0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kat. II-IV / w tym profilowanie poboczy po ułożeniu nawierzchni/ $1200*4,0+1000*3,0 = 7\ 800,0$	~7 800,0		m2
0.002 KNNR 6/0203-0501	Górna warstwa nawierzchni z żużla paleniskowego na jezdniach, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm / przyjęto wykonanie nawierzchni z żużla paleniskowego o gr. 10 cm/ $1200*4,0 = 4\ 800,0$	~4 800,0	0,83	m2
0.003 KNNR 6/0113-0501	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm / przyjęto wykonanie nawierzchni z kruszywa bazaltowego 0-31,50/ $1000*3,0 = 3\ 000,0$	~3 000,0		m2