

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie wprowadza następujące zmiany w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1934 O (DW487 – Kol. Biskupska – Radłów – Wichrów – gr. woj. śląskiego /Krzepice/) od km 4+697 do 8+755 – etap II

- Dołączono specyfikację techniczną D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - Zamawiający wymaga wykonanie podbudowy z kruszywa bazaltowego.
- Zmieniono załączniki Przekrój Typowy 3.1 i 3.2 oraz przedmiar robót

W związku z wątpliwościami ze strony Wykonawców Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących przedmiaru robót:

- Poz. nr 24 należy rozumieć jako frezowanie nawierzchni bitumicznej grubości 10 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km.
- Poz. nr 38 – zastosowano obsypkę z piasku stabilizowanego cementem w gotowym suchym wykopie (100 kg cementu/1 m³ mieszanki).
- Poz. nr 63 należy rozumieć jako wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 25/30 z dylatacjami – grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm.
- Dołożono pozycję nr 68 – warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne typu tensor lub o podobnych parametrach.
- Dołożono pozycję nr 69 – wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym.
- W pozycjach nr 60, 71 (przed zmianami nr 69) i 72 (przed zmianami nr 70) poprawiono wyliczenia wynikające z obmiarów – skorygowano błędy.
- W pozycji nr 84 (przed zmianami nr 82) poprawiono obmiar.