

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 KNNR 6/1005-0600 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	800		m2
2 KNNR 6/0108-0100 Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość 5 km/ przyjęto 50 kg/m2/	125		t
3 KNNR 6/0309-0203 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t /500 mb x 5,00 mb /	2 500		m2
4 KNNR 6/0113-0400 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /przyjęto gr. 4 cm jako uzupełnienie poboczy kłińcem/	1 000	0,50	m2