

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
0.001 KNNR 6/1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych $300 \times 5,40 = 1\,620,0$	~1 620,0		m2
0.002 KNNR 6/0108-0100	Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość 5 km/ przyjęto 50 kg/m2/ $1620 \times 0,050 = 81,0$	~81,0		t
0.003 KNNR 6/0309-0203	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t $300 \times 5,40 = 1\,620,0$	~1 620,0		m2
0.004 KNNR 6/1301/5	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10-cm / przyjęto dla wykonania ścinki poboczy/ $300 \times 1 \times 2 = 600,0$	~600,0		m2
0.005 KNNR 6/0113-0400	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm / przyjęto grubość 6 cm/ $300 \times 2 \times 1 = 600,0$	~600,0	0,75	m2